

大型機械の搬出入で 大活躍！ 『ステージ』の作製も お任せください！

「建設現場で使用されている山留材を利用して
『重量ステージ』を作製

建屋の搬入口に大きな段差がある場合や、建設工事中で動線が整備されておらず、クレーンやリフトが使用できないなどの理由で、ステージの作製が必要なケースが多くございます。当社ではどのような作業環境であっても、最適なステージをご提案いたします。

作業 1

地面が整備されていないため、鉄板を敷いて地面を補強



作業 2

山留材を井桁に組み合わせて高さを調整していく



作業 3

接合部分はズレることのないようボルトで固定

作業 4

組み合わせた山留材の上に鉄板を敷く



作業 5

安全柵は様々な搬入方法に対応できるように、単管パイプと留め具を使用して着脱式に



<お客様の声>

以前は、ステージ作製を建設業者さんにお願いし、Tsukagoshiさんには搬出入をお願いしていたのでコストがかかっていましたが、Tsukagoshiさんに一貫して対応いただくことでコスト削減になりました。また、今回の現場ではステージに手摺をつけるなどの制約がありましたが、全てクリアしていただき大変助かりました。



ステージ作製に関しまして、ご興味をお持ちになりましたらお気軽にご相談くださいませ。ステージ作製のみのご依頼も承ります。

Point 1 様々な現場に対応でき、安全性が高い

ステージの大きさや高さの調整ができるため、各種装置に合ったステージを作製することができます。また、鉄板を敷いて補強したうえで組み立てるため、水平を保つことが可能となり安全性もバッチリです！

Point 2 長期間の設置が可能

トラックやゴンドラをステージとして使用する場合は異なり、重量ステージは長期間(1ヶ月単位)での設置にも対応できます！



Point 3 お客様の負担軽減に

当社では、必要な資材の調達からステージの組立、搬出入まで一貫して対応いたしますので、お客様へのご負担を軽減し安心してお任せいただけます！